





Rodrigo
Gonzalo
Cazaux

Firmado digitalmente
por Rodrigo Gonzalo
Cazaux
Fecha: 2025.10.03
09:53:26 -03'00'



NOTAS

- 1- ELIMINADA
- 2- ELIMINADA
- 3- EL PATÍN DE CO2 DE EXTINCIÓN SK-1687 DEBERÁ SER MONITOREADO CONTROLADO DESDE LA SALA DE CONTROL.
- 4- LA CAPACIDAD DEL PATÍN DEBERÁ SER DIMENSIONADA PARA EXTINGUIR LAS CHIMENEAS, AL MENOS UNA VEZ, CUANDO LAS MISMAS ESTÁN QUEMANDO GAS NATURAL.
- 5- ELIMINADA
- 6- LAS TOBERAS DE VENTEO SERÁN SUMINISTRADAS POR EL EPC.
- 7- LLAVE SELECTORA DE BATERÍAS Y PULSADORES DE DISPARO LOCAL MONTADO A UN METRO DEL GABINETE DE LOS BOTELLONES DE CO2, MANTENIENDO LA VISION DIRECTA DE LAS CHIMENEAS DE VENTEO.
- 8- DISPARO REMOTO DEL CO2 DESDE SALA DE CONTROL.
- 9- DISPARO LOCAL MECÁNICO Y MANUAL A TRAVÉS DE UNA PALANCA EN EL GABINETE DE BOTELLONES DE EXTINCIÓN.
- 10- DISTANCIA MÍNIMA DEL PATIN DE EXTINCIÓN DE CO2 A LAS CHIMENEAS: 50 METROS.
- 11- DE ACUERDO AL DOCUMENTO "OCP-0000-CGI-R-CA-30002_1", EL COLECTOR AGUAS ABAJO DE LA INCORPORACIÓN DE LA LÍNEA 10"-VEN-20-036-A1BF, DEBE TENER UNA LONGITUD MÍNIMA IGUAL A 14 METROS PARA GARANTIZAR QUE LA TEMPERATURA DE DISEÑO MÍNIMA SOPORTE LAS CONDICIONES DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ALTA PRESIÓN.
- 12- PARA MAYOR DETALLE DE LAS SEÑALES DEL PANEL DE CO2 LOCAL VER DOCUMENTO OCP-0000-DAS-R-DP-30001.

EQUIPOS

CH-1601: CHIMENEA DE VENTEC
DIÁMETRO: 10"
ALTURA: 10m

CH-1602: CHIMENEA DE VENTEC
DIÁMETRO: 6"
ALTURA: 10m

CH-1603: CHIMENEA DE VENTEC
DIÁMETRO: 6"
ALTURA: 10m

SK-1687: PATÍN DE EXTINCIÓN DE CO2
CAPACIDAD: VER NOTA 4
PRESIÓN DE DISEÑO: VER NOTA 5
TEMPERATURA DE DISEÑO: -29°C / +60°C

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

OCF-0000-CGI-R-DP-30001	SIMBOLOGÍA
OCF-0000-CGI-R-DP-30002	SISTEMA DE FILTROS SEPARADORES DE ENTRADA
OCF-0000-CGI-R-DP-30003	SISTEMA DE COMPRESIÓN DE GAS
OCF-0000-CGI-R-DP-30004	SISTEMA DE FILTROS SEPARADORES DE SALIDA
OCF-0000-CGI-R-DP-30005	SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA
OCF-0000-CGI-R-DP-30006	SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE Y GAS DE ARRANQUE
OCF-0000-CGI-R-DP-30007	SISTEMA DE VENTEO DE GAS
OCF-0000-CGI-R-DP-30008	SISTEMA DE DRENAJES ABIERTOS Y CERRADOS
OCF-0000-CGI-R-DP-30009	SISTEMA DE AGUA INDUSTRIAL
OCF-0000-CGI-R-DP-30010	SISTEMA DE ACEITE (MMCC/MMGG)
OCF-0000-CGI-R-DP-30011	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
OCF-0000-CGI-R-DP-30012	SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO
OCF-0000-DAS-R-DP-30001_A	PROTECCIÓN DE VENTEO SKID DE CO2 (DAS)



GERENCIA TÉCNICA

LUGAR:
PROVINCIA DE SALTA-DPTO LOS ANDES
OBRA:
PLANTA COMPRESORA OLACAPATO

PLANO PARA APROBACIÓN DE
REMSA Y NATURGY.

ESCALA S/E	FECHA 07/10/25	DIBUJO JSR	REVISOR SS
Aprobado Insp. de REMSA			

Observaciones:

3	PARA CONSTRUCCIÓN	07/10/2025	JSR	JS	SS
2	PARA CONSTRUCCIÓN	14/08/2025	JSR	JS	SS
1	PARA CONSTRUCCIÓN	18/07/2025	JSR	JS	SS
0	PARA CONSTRUCCIÓN	30/06/2025	JSR	JS	SS
B	PARA HAZOP	16/04/2025	JSR	JS	SS
A	PARA APROBACIÓN	28/03/2025	NMD	JS	SS

REV	DESCRIPTION		DATE	DRAW	REVIEW	APPROVE
RioTinto	CUSTOMER:	AREA: — SUB-AREA: — SCALE: S/E SHEET: 1 de 1	 EDC RINGT. N° 1079-R-Pi-0000-0007 RIO DINTO. DMS. N° 000000-CGI-R-DP-30007 REPLACE: —	SITE/PROJECT: OCP/PLANTA COMPRESORA OLACAPATI TITLE: INGENIERIA DE DETALLE PLANTA COMPRESORA OLACAPATI DIAGRAMA DE CARRERAS E INSTRUMENTOS		
				DWG A: OCP-0000-CGI-R-DP-30007	REV. 3	